

Техническое задание на установку видеонаблюдения по адресу ул. Кузьмы Минина дом 9/3

г. Новосибирск

Установить необходимость оборудования МКД по ул. Кузьмы Минина дом 9/3 системой видеонаблюдения для этого определить необходимость выполнения условий:

1. Необходимо установить камеры для кругового обзора вокруг здания, на каждом углу или под балконами первого этажа. Количество камер по периметру минимально 8 штук.
2. Установить камеры в каждом лифте всего 3 шт. Беспроводные.
3. Установить камеру на незадымляемой лестнице 1 шт. на переходе с первого на второй этаж, с захватом обзора входящих в здание.
4. Установить камеру над каждым входом в МКД (Главный вход, незадымляемая лестница).
5. Установить камеру выхода на кровлю, тех этаж. Для этого установить камеру на переходе между выходом на кровлю и тех этажом.
6. Камеры должны иметь 2 режима съемки день/ночь иметь инфракрасную подсветку.
7. Камеры должны быть цифровыми – IP
8. Прокладку кабеля осуществить в гофре под металлической частью откосов кирпичной кладки первого этажа.
9. Вход кабельных линий осуществить через главный вход 1 этаж. Монтаж осуществить за потолком (Грильято).
10. Монтаж за потолком Грильято должен быть осуществлен с применением материалов черного цвета.
11. Местом сведения камер и установки мониторов определить помещение диспетчера консьержа.
12. Установить мониторы в количестве 2 штук в помещении диспетчера консьержа с отображением видеопотока онлайн.
13. Видеонаблюдение должно иметь минимальный период хранения 14 дней.
14. Предусмотреть возможность копирование видео на внешние носители.
15. Предусмотреть возможность подключение оборудования для передачи и просмотра записи дистанционно. С подключением по средству интернет.

Генеральный директор ООО УК «Высотник»



Селезнев Н.В.